



Stavební s.r.o.
20, 340 22 Nýrsko
672, 339 01 Klatovy
stavebni.cz

SMLOUVA O DÍLO č. 2216

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel. +420 376555611, e-mail: info@mestonyrsko.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: JSF stavební s.r.o.

Se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

Spisová značka: C33521 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, tel. +420 602491190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

Ing. Jaroslav Fládr, jednatel, tel. +420 777160763, e-mail: info@jsfstavebni.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, tel. +420 602491190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, tel. +420 602491190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

bankovní spojení: KB a.s. Klatovy

číslo účtu: 115-3575860267/0100

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Rekonstrukce mostu v Bystřici nad Úhlavou,

a to na základě výsledků veřejné zakázky.

Předmětem plnění této SoD je rekonstrukce havarijního stavu mostu v Bystřici nad Úhlavou snesením staré nosné konstrukce a vybudování nové nosné konstrukce, včetně nových opěr a založení.

Předmět veřejné zakázky přesně tato SoD a projektová dokumentace s názvem „SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. MK-M01 v Bystřici nad Úhlavou“ včetně soupisu prací s výkazem výměr, kterou zpracoval projektant Ing. Martin Krátký, IČ 88588360

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD, kterou zpracoval projektant Ing. Martin Krátký, IČ 88588360,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne nejpozději do 12.05.2022</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>proběhne bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 15.10.2022</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Nýrsko, část Bystřice nad Úhlavou, p.č. 43/1, 43/2, 43/3, 629/1, 829, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	4 850 512,01	1 018 607,52	5 869 119,53

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.

4. Zádržné bude Objednatelům uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatelů z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelům. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelům na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatelů.
2. O předání staveniště strany sepsají zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto

odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
10. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
 - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **4,0 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatеле u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. Tato SoD je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
8. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele.
10. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
12. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V Nýrsku dne: 3.5.2022

V Klatovech dne: 3.5.2022

Ing. Jiří Svejtkovský, jednatel

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

Ing. Jaroslav Fládr, jednatel/

.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)

.....
JSF stavební s.r.o.

(zhotovitel)

**JSF**
stavební s.r.o.
Bystrice nad Úhlavou 33, 340 22 Nýrsko
IČ: 055 68 714, DIČ: CZ05568714


ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
	D		1	Zemní práce				46 712,39	0,059	45,147
1	K	HSV	113107181	Odstanění podkladu živичného tl 50 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	209,120	41,16	8 607,38	0,000	20,494
2	K	HSV	113107182	Odstanění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	112,060	58,72	6 580,16	0,000	24,653
3	K	HSV	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. I a 2 objem do 100 m3	m3	127,488	106,03	13 517,55	0,000	0,000
4	K	HSV	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,242	81,32	7 257,16	0,000	0,000
5	K	HSV	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	89,242	20,23	1 805,37	0,000	0,000
6	K	HSV	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS - zásypy 30 % z výkopů, pod nepropustnou vrstvou drenáže	m3	14,192	42,91	608,98	0,000	0,000
7	K	HSV	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně - přechodové oblasti ze ŠD, vč. nákupu ŠD 0/32	m3	30,766	114,81	3 532,24	0,000	0,000
8	K	HSV	181301103	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	45,200	73,04	3 301,41	0,000	0,000
9	K	HSV	189405211	Výsev trávníku hydroosevem na omici	kg	1,130	85,90	97,07	0,001	0,000
10	M	HSV	00572470	osivo směs travní univerzální						
11	K	HSV	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000	125,33	250,66	0,000	0,000
	D		2	Zakládání				928 079,82	6,424	0,000
12	K	HSV	273321117.1	Zakladové desky mostních konstrukcí ze Žb C 25/30 - křídla OP2 deska	m3	5,885	3 417,81	20 113,81	14,867	0,000
13	K	HSV	273354111.2	Bednění základových desek - zřízení - křídla OP2 deska	m2	15,450	878,97	13 580,09	0,022	0,000
14	K	HSV	273354211.2	Bednění základových desek - odstranění - křídla OP2 deska	m2	15,450	54,29	838,78	0,001	0,000
15	K	HSV	273321117	Zakladové desky mostních konstrukcí ze Žb C 25/30 - desky ulozneho prahu	m3	15,688	3 417,81	53 618,60	39,632	0,000
16	K	HSV	273354111	Bednění základových desek - zřízení - desky ulozneho prahu	m2	8,924	878,97	7 843,93	0,013	0,000
17	K	HSV	273354211	Bednění základových desek - odstranění - desky ulozneho prahu	m2	8,924	54,29	484,48	0,000	0,000
18	K	HSV	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	1,942	41 000,00	79 622,00	2,016	0,000
19	K	HSV	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	60,000	3 723,00	223 380,00	0,026	0,000
20	K	HSV	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svíslých část hladká D 115 mm	m	30,000	5 390,00	161 700,00	1,122	0,000
21	M	HSV	14011074	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 102x16mm	m	30,000	2 625,00	78 750,00	1,018	0,000
22	K	HSV	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svíslých část manžetová D 115 mm	m	30,000	5 390,00	161 700,00	1,122	0,000
23	M	HSV	14011074.2	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 102x16mm	m	30,000	2 625,00	78 750,00	1,018	0,000

24	K	HSV	273311126	Zkládavé desky z betonu prostého C 20/25 - nepropust. vrstva drenáže	m3	10,804	3 019,94	32 627,43	27,399	0,000
25	K	HSV	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	12,300	157,34	1 935,28	0,011	0,000
26	K	HSV	213141111	Zřízení ochranné vrstvy z geotextilie - rub Opěr	m2	52,926	19,45	1 029,41	0,005	0,000
27	M	HSV	RTX.69366224	textilie 800 g/m2	m2	60,865	79,20	4 820,51	0,049	0,000
28	K	HSV	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,940	2 478,06	7 285,50	5,651	0,000
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce						
29	K	HSV	334213111	Zdlivo mostů z nepravdeliných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	3,827	7 257,54	866 335,23	20,710	0,000
30	K	HSV	334323117	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 - přibetonování opěr	m3	7,152	3 354,41	23 990,74	17,548	0,000
31	K	HSV	334351112.2	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení - přibetonování opěr	m2	16,000	850,57	13 609,12	0,029	0,000
32	K	HSV	334351211.2	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění - přibetonování opěr	m2	16,000	81,15	1 298,40	0,001	0,000
33	K	HSV	334323217	Mostní křídla a závěrné zdičky ze ŽB C 25/30 - křídla OP2 dlky	m3	5,357	3 420,81	18 325,28	13,143	0,000
34	K	HSV	334351112.3	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení - křídla OP2 dlky	m2	34,492	850,57	29 337,86	0,063	0,000
35	K	HSV	334351211.3	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění - křídla OP2 dlky	m2	34,492	81,15	2 799,03	0,001	0,000
36	K	HSV	334323217.2	Mostní křídla a závěrné zdičky ze ŽB C 25/30 - křídla OP1	m3	5,104	3 420,81	17 459,81	12,523	0,000
37	K	HSV	334351112.4	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení - křídla OP1	m2	25,519	3 420,81	87 295,65	0,046	0,000
38	K	HSV	334351211.4	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění - křídla OP1	m2	25,519	81,15	2 070,87	0,001	0,000
39	K	HSV	334323417	Mostní pilíře a sloupky ze ŽB C 25/30 - ulozny prah	m3	8,208	3 746,34	30 749,96	20,137	0,000
40	K	HSV	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení - ulozny prah	m2	27,600	850,57	23 475,73	0,050	0,000
41	K	HSV	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění - ulozny prah	m2	27,600	81,15	2 239,74	0,001	0,000
42	K	HSV	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505 - opery	t	3,098	41 000,00	127 018,00	3,217	0,000
43	K	HSV	334323418	Mostní pilíře a sloupky ze ŽB C 30/37 - přícník NK	m3	8,892	4 059,44	36 096,54	21,815	0,000
44	K	HSV	334351112.5	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení - přícník NK	m2	27,600	850,57	23 475,73	0,050	0,000
45	K	HSV	334351211.5	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění - přícník NK	m2	27,600	81,15	2 239,74	0,001	0,000
46	K	HSV	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 - přícník NK	t	1,601	41 000,00	65 641,00	1,678	0,000
47	K	HSV	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	14,061	4 620,74	64 972,23	34,841	0,000
48	K	HSV	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	60,608	1 692,98	102 608,13	2,530	0,000

49	K	HSV	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	60,608	144,84	8 778,46	0,001	0,000
50	K	HSV	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	2,531	41 000,00	103 771,00	2,654	0,000
51	K	HSV	317661141	Výplň spár monolitické římsy tmelem	m	9,200	73,50	676,20	0,001	0,000
52	K	HSV	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kobvou do vývrtu	kus	20,000	981,57	19 631,40	0,014	0,000
53	M	HSV	54879202	kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy	kus	20,000	1 550,00	31 000,00	0,097	0,000
	D		4	Vodorovné konstrukce				1 422 317,55	86,599	0,000
54	K	HSV	423176112	Spražené ocelové nosníky IPE450, vč. spráhovacích trnů a PKO - most o 1 poli rozpětí do 30 m	t	7,061	114 502,20	808 500,03	20,899	0,000
55	K	HSV	423355315	Montáž ztraceného bednění - cementotřískové desky	m2	76,432	171,46	13 105,03	0,281	0,000
56	M	HSV	CDC.0008788.URS	deska cementotřísková tl.4,0 cm	m2	76,432	1 173,00	89 654,74	4,341	0,000
57	K	HSV	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	23,463	4 037,19	94 724,59	58,139	0,000
58	K	HSV	421361236	Výztuž ŽB spráhující desky z betonářské oceli 10 505	t	5,866	43 050,00	252 531,30	6,214	0,000
59	K	HSV	421351111	Bednění přesahu sprážené mostovky š do 600 mm - zřízení	m2	13,172	409,30	5 391,30	0,100	0,000
60	K	HSV	421351211	Bednění přesahu sprážené mostovky š do 600 mm - odstranění	m2	13,172	74,27	978,28	0,000	0,000
61	K	HSV	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce přesahu mostovky a římsy	m2	25,500	661,26	16 862,13	0,038	0,000
62	K	HSV	413352212	Odstanění podpěrné konstrukce přesahu mostovky a římsy	m2	25,500	95,94	2 446,47	0,000	0,000
63	K	HSV	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	15,516	704,41	10 929,63	0,277	0,000
64	K	HSV	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	15,516	112,64	1 747,72	0,000	0,000
65	K	HSV	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	1,000	1 209,00	1 209,00	0,053	0,000
66	K	HSV	457621161	Pečetičí vrstva NK	m2	187,701	145,13	27 241,05	0,933	0,000
67	K	HSV	45734	Drenážní žebro z plastbetonu	M3	0,132	81 500,00	10 758,00	0,000	0,000
68	K	HSV	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného kamene z demolicce opěry tl 250 mm do lože C 25/30	m2	41,514	2 077,33	86 238,28	53,462	0,000
	D		5	Komunikace pozemní				188 315,89	0,065	0,000
69	K	HSV	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,879	762,93	7 536,99	0,967	0,000
70	K	HSV	578901112	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	9,879	21,37	211,11	0,065	0,000
71	K	HSV	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	177,254	20,70	3 669,16	1,065	0,000
72	K	HSV	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	177,254	406,32	72 021,85	32,726	0,000
73	K	HSV	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	64,214	348,40	22 372,16	10,163	0,000
74	K	HSV	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	272,077	5,56	1 512,75	0,084	0,000

75	K	HSV	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO I1 (ABS) tř: II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	272,077	297,68	80 991,88	28,223	0,000
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
76	K	HSV	628611131	Náter betonu římsy mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	14,546	359,78	5 233,36	0,008	0,000
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
77	K	HSV	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevín a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2			784 433,97	14,087	127,873
78	K	HSV	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	80,000	138,99	11 119,20	0,000	0,040
79	K	HSV	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	44,000	421,35	18 539,40	0,004	0,792
80	K	HSV	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	9,312	3 539,31	32 958,05	0,000	9,312
81	K	HSV	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	37,572	2 005,03	75 332,99	0,000	93,930
82	K	HSV	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	7,222	6 871,48	49 625,83	0,001	17,405
83	K	HSV	985131211	Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah sušeným křemičlým pískem	m2	2,634	3 558,69	9 373,59	0,000	5,795
84	K	HSV	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m2	12,480	225,70	2 816,74	0,599	0,599
85	K	HSV	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m	12,480	87,24	1 088,76	0,000	0,000
86	K	HSV	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	m2	12,480	241,98	3 019,91	0,145	0,000
87	K	HSV	936943131	Výtok drenáže z potrubí neperforovaného DN 150	kus	1,000	487,98	487,98	0,006	0,000
88	K	HSV	936941211	Osazení nerezového odvodňovače mostovky DN50 do plastbetonu	m	0,800	133,02	106,42	0,000	0,000
89	K	HSV	919112111	Řezání dlažebních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živčném krytu	kus	4,000	382,98	1 531,92	0,020	0,000
90	K	HSV	919122132	Těsnění spár záilkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem - u říms a v živ. krytu	m	19,400	65,99	1 280,21	0,000	0,000
91	K	HSV	911121111	Montáž zábradlí ocelového vč. dodatečně přichyceného do betonového podkladu	m	67,886	83,22	5 649,47	0,023	0,000
92	M	HSV	55391213	dodávka zábradlí	m	48,486	718,20	34 822,65	0,020	0,000
93	K	HSV	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	m	48,486	10 557,17	511 874,94	0,918	0,000
94	K	HSV	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	0,171	0,000
95	M	HSV	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	57,240	233,19	13 347,80	8,197	0,000
	D		997	Přesun sutě	m	68,688	131,00	8 998,13	3,984	
96	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t			86 041,11	0,000	0,000
97	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,283	236,70	41 016,09	0,000	0,000
98	K	HSV	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170101	t	173,283	10,34	1 791,75	0,000	0,000
					t	5,796	125,00	724,50	0,000	0,000

99	K	HSV	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	18,054	650,00	11 735,10	0,000	0,000
100	K	HSV	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) kamene z opěr nevyužitého při odláždění svahů kód odpadu 170 504	t	41,329	140,00	5 786,06	0,000	0,000
101	K	HSV	997223855.2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva z výkopů 70% (30% na zpětné zásypy) kód odpadu 170 504	t	178,483	140,00	24 987,62	0,000	0,000
	D		998	Přesun hmot				45 783,43	0,000	0,000
102	K	HSV	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	127,951	357,82	45 783,43	0,000	0,000
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				210 259,27	0,749	0,263
103	K	PSV	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	65,860	24,95	1 643,21	0,000	0,263
104	K	PSV	711131101.5	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou - uložení NK	m2	16,160	23,20	374,91	0,000	0,000
105	M	PSV	28376360	deska XPS tl. 20mm	m2	5,900	201,60	1 189,44	0,004	
106	M	PSV	KVK.0021728.URS	NAIP tl. 4mm	m2	11,799	205,20	2 421,15	0,046	
107	K	PSV	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP - NK	m2	187,701	169,81	31 873,51	0,075	0,000
108	M	PSV	KVK.23	2x Asfaltový pás modifikovaný tl. 5mm	m2	431,712	262,62	113 376,21	0,432	
109	K	PSV	711141559.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP - ochrana izolace pod římsou	m2	32,930	169,81	5 591,84	0,013	0,000
110	M	PSV	KVK.23.3	1x Asfaltový pás modifikovaný tl. 5 mm	m2	39,516	262,62	10 377,69	0,040	
111	K	PSV	711141559.4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP - pod rubovou drenáž a 1m na nepropustnou vrstvu	m2	20,490	169,81	3 479,41	0,008	0,000
112	M	PSV	KVK.20	1x Asfaltový pás modifikovaný tl. 5 mm	m2	24,588	262,62	6 457,30	0,025	
113	K	PSV	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - rub opěr	m2	22,800	196,69	4 484,53	0,009	0,000
114	M	PSV	KVK.23.2	2x Asfaltový pás modifikovaný tl. 5 mm	m2	54,720	262,62	14 370,57	0,055	
115	M	PSV	69311090	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2	m2	0,024	115,92	2,78	0,000	
116	K	PSV	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	kus	67,023	16,88	1 131,35	0,000	0,000
117	M	PSV	DCH.DH301102	Penetrace asfaltová	kus	0,020	767,52	15,35	0,000	
118	K	PSV	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	134,046	21,10	2 828,37	0,000	0,000
119	M	PSV	11163152	2x lak hydroizolační asfaltový	t	0,023	78 480,00	1 805,04	0,023	
120	K	PSV	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	43,387	38,12	1 653,91	0,000	0,000
121	M	PSV	DCH.DH301102.2	Penetrace asfaltová	kus	0,015	95 940,00	1 439,10	0,000	
122	K	PSV	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	86,774	41,63	3 612,40	0,000	0,000



123	M	PSV	11163152.2	2x lak hydroizolační asfaltový	t	0,020	106 560,00	2 131,20	0,020	0,000
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				159 000,00	0,000	0,000
124	K	VRN	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	0,000	0,000
125				NEOBSAZENO-NEOCEŇOVAT		0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
126	K	VRN	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	0,000	0,000
127	K	VRN	013294000	Ostatní dokumentace - Mostní list	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
	D		VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	0,000	0,000
128	K	VRN	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
	D		VRN7	Provozní vlivy				78 000,00	0,000	0,000
129	K	VRN	072103021	Zajištění DIO	kpl	1,000	78 000,00	78 000,00	0,000	0,000

Cena celkem v Kč bez DPH	4 850 512,01
DPH v Kč	1 018 607,52
Cena celkem v Kč včetně DPH	5 869 119,53

